



MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA

DADOS GERAIS DA OBRA:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NO RESIDENCIAL BELA VISTA - ENTRE AS RUAS ARTHUR PONZANI E JOSÉ MANOEL LÓIS OUREIRO E ENTRE AS RUAS TEMÓTEO PEREIRA DE ARAÚJO E RENATO LUIZ MARQUES.

LOCAL: RESIDENCIAL BELA VISTA, ENTRE AS RUAS ARTHUR PONZANI E JOSÉ MANOEL LÓIS OUREIRO E ENTRE AS RUAS TEMÓTEO PEREIRA DE ARAÚJO E RENATO LUIZ MARQUES.

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MAGDA.

SERVIÇO: LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO, PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO PAISAGISTICO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA.

DADOS FÍSICOS DA OBRA

PISTA DE CAMINHADA: 1232,74 m²

CANTEIRO: 636,28 m²

RAMPA DE ACESSO: 4 unidades

EQUIPE TÉCNICA

André Diogo Agostinho Colodino

Projeto Arquitetônico

CREA/SP 5070152875

A.R.T.: 28027230220231183

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente memorial tem por finalidade determinar os serviços e materiais a serem aplicados na CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NA AVENIDA

Município de Magda

Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP

Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br

CNPJ 45.660.628/0001-51



MARGINAL - ENTRE AS RUAS ARTHUR PONZANI E JOSÉ MANOEL LÓIS OUREIRO E ENTRE AS RUAS TEMÓTEO PEREIRA DE ARAÚJO E RENATO LUIZ MARQUES, s/n, – Magda /SP.

Todos os serviços deverão ser executados por profissionais habilitados, empregando-se a melhor técnica, devidamente registrada nos respectivos órgãos de classe e categoria além de documentadas todas as etapas com certificado de responsabilidade técnica.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

1. DESCRIÇÃO

O espaço de uso público possui forma irregular em planta.

2. PLACA DE OBRA

Deverá ser colocada placa de identificação da Construtora, bem como a de todas as empresas ou de profissionais subcontratados que somam para o andamento da obra, devendo tais placas conter indicações da especialidade do subcontratado.

3. CANTEIRO DE OBRA

Deverá ser providenciado pela empresa a estrutura necessária para abrigar materiais e documentos.

4. ESCAVAÇÕES, MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E LIMPEZA DE TERRENO

Deverá ser feita a limpeza do terreno, retirada de pedras, vegetação, arvores e quaisquer outros objetos que possam atrapalhar a execução.

Após isso, o terreno será nivelado seguindo as guias que divide com a Avenida Marginal, e compactado com rolo compactador até obter uma consistência firme.

No lado oposto, onde será executado novas guias, serão escoradas com terra compactada em formato de talude na proporção 1:1,5 conforme perfil natural do terreno nos pontos que houver necessidade. As guias

As guias serão do tipo pré-moldadas reta tipo PMSP, de FCK-25 MPA.

5. PISTA

Será demarcado o local de implantação da pista, e seguirá com a concretagem da mesma. A pista será executada em concreto usinado com resistência de FCK-25 MPA, e terá 7cm de espessura, devendo-se ser lançado uma camada de 3 cm, inserido a armadura em tela soldada de aço de tipo Q-92 e finalizada com uma camada de 4 cm de concreto usinado FCK-25 MPA.



A concretagem da pista deverá ser intercalada de 2,50 em 2,50 metros deixando junta de dilatação.

Após a concretagem dos trechos será utilizada a acabadora de superfície para que se tenha uma superfície lisa e uniforme, estando livre de imperfeições para poder receber posteriormente a pintura acrílica para pisos cimentados na cor vermelha.

6. ELÉTRICA

Será instalada uma entrada de energia padrão Elektro, e utilizada uma já existente no local para que seja dividida as cargas em dois.

Ao decorrer da pista serão instalados postes ornamentais com duas luminárias com lâmpadas, e 3 metros de altura cada (empresa ganhadora deverá apresentar 03 modelos de postes ornamentais que atenda as especificações, para que seja escolhido o modelo a ser implantado na obra).

Ao pé de cada Palmeira, será instalado uma luminária blindada tipo arandela em suporte elevado feito em concreto (suporte será orientado como será executado) .

7. HIDRAULICA

Será instalada duas entradas de água padrão SABESP, sendo uma em cada ponta da pista de caminhada em local a ser definido “in loco”.

Ao longo da pista de caminhada terá uma rede de água abastecida pelas duas entradas com tubulação de 50mm localizada junto a guia de divisa com a área da DER. Nesta rede de distribuição será inserido ramais de 25mm com torneira em pontos a ser definidos ‘in loco’, conforme necessidades, totalizando um total de 12 ramais ao longo da pista.

Nas duas extremidades será instalado um bebedouro a ser definido local “in loco”.

8. PAISAGISMO

A pista conta com um canteiro central com grama esmeralda, onde será plantados as mudas de palmeiras pela prefeitura municipal conforme projeto, devendo-se cada uma contar com uma iluminação ao pé.

As árvores existentes, serão replantadas também pela prefeitura municipal em tubos de concreto, e seguirão nas extremidades e ao longo da pista de caminhada.



MUNICÍPIO DE
MAGDA

9. OUTROS

As lixeiras seletivas serão instaladas uma em cada extremidade.

O Pergolado deverá seguir conforme projeto, sendo feito os encaixes e parafusados em todas as junções, sendo locados de acordo com o projeto.

Os bancos serão dispostos embaixo dos pergolados e ao longo da pista de forma que não atrapalhe o fluxo de pessoas.

Magda, 23 de fevereiro de 2022.

MUNICÍPIO DE MAGDA
PREFEITO
ALEXANDRE PAIVA BATELLO

ANDRÉ DIOGO AGOSTINHO COLODINO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5070152875

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51