

## MEMORIAL DESCRITIVO

**OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA (EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SARJETÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO).**

**FINALIDADE: Fornecer as diretrizes técnicas, bem como os elementos essenciais destinados nas execuções das etapas dos serviços de recuperação de pavimento asfáltico danificado.**

**Regime de Execução da Obra: Empreitada Global.**

**Os serviços quantificados na planilha orçamentária retratam a necessidade do objeto apresentado.**

**1. Placa da obra:**

Placa em chapa em aço galvanizado nº16, ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora.

**2. Limpeza de superfície com Varrição:**

Consistirá na execução dos serviços de limpeza da superfície a ser recapeada, por meio de varrição manual.

**3. Imprimação betuminosa ligante:**

Consistirá na execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os serviços de fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo RR-1-C e a aplicação da emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante.

**4. Capa:**

Execução de camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente tipo C.B.U.Q na espessura mínima de 3 cm acabada, com o devido caimento precedida da execução da camada betuminosa ligante através da imprimação betuminosa ligante tipo RR-1-C.

**5. Sarjetão de concreto:**

Moldado "in loco", com a largura mínima de 1,50 metros e espessura mínima de 20 cm, inclinação de 10% para o centro, com tela de aço.

**Preparo:**

Efetuar a demolição do material existente, após a demolição a área deverá ser previamente limpa depois será compactado com compactador manual de placa vibratória, ou rolo compressor, até atingir o grau de compactação de 100% do Proctor Normal.

Caso haja necessidade de aterro, a compactação deverá ser feita em camadas de até 20 centímetros.

**Material:** Concreto pré misturado com fck = 20Mpa

Tela de aço soldado CA-60, bitola 4,2 mm, malha 10x10 cm

### **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A empreiteira contratada assumirá integralmente a responsabilidade pela boa execução, resistência, durabilidade e eficiência dos serviços, de acordo com este memorial descritivo e demais documentos técnicos que forem fornecidos, bem como da responsabilidade dos serviços e equipamentos instalados.

A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações a cargo da empreiteira, serão condições prévias e indispensáveis no recebimento dos serviços.

**"A execução e remuneração de todos os itens que constem neste memorial descritivo e não estejam contemplados na planilha orçamentária e nos projetos apresentados ao processo em questão, são de total responsabilidade da Prefeitura Municipal desta comarca. Os serviços quantificados na planilha orçamentária retratam a necessidade do objeto apresentado"**

RRT SIMPLES Nº 0000008701653 INICIAL INDIVIDUAL

Magda, 29 de outubro de 2019.

---

Robinson Cassio Dourado  
Prefeito Municipal

---

Enio G. Lóis  
Arquiteto, CAU: A50149-2