

MUNICÍPIO: Magda

PROCESSO: 141/2019

OBRA: Infraestrutura Urbana (Esecução de recapeamento asfáltico e construção de sarjetão)

LOCAL: Várias ruas do município

BOLETIM CPOS: N.º 176 - com desoneração - BDI 20%

PLANILHA ORÇAMENTARIA DA OBRA								
CÓDIGO	QUANTIDADE	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UNIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL E MÃO DE OBRA	MATERIAL E MÃO DE OBRA COM BDI 20%	VALOR TOTAL
208020	6,00	Placa de identificação para obra	m²	R\$ 330,70	R\$ 62,02	R\$ 392,72	R\$ 471,26	R\$ 2.827,56
5401410	7.665,00	Varrição de Pavimento Para Recapeamento	m²		R\$ 0,54	R\$ 0,54	R\$ 0,65	R\$ 4.982,25
5403230	7.665,00	Imprimação betuminosa ligante	m²	R\$ 5,23	R\$ 0,06	R\$ 5,29	R\$ 6,35	R\$ 48.672,75
5403210	229,95	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	R\$ 831,70	R\$ 11,25	R\$ 842,95	R\$ 1.011,54	R\$ 232.603,62
						SUB TOTAL		R\$ 289.086,18
SARJERTÃO								
03.01.270	11,55	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material	m³	128,74	54,00	182,74	R\$ 219,29	R\$ 2.532,80
07.12.010	11,55	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas	m³	9,15	0,29	R\$ 9,44	R\$ 11,33	R\$ 130,86
11.01.130	11,55	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	279,29		279,29	R\$ 335,15	R\$ 3.870,98
11.16.040	11,55	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³		113,84	113,84	R\$ 136,61	R\$ 1.577,85
10.02.020	924	Armadura em tela soldada de aço	kg	6,28	0,87	R\$ 7,15	R\$ 8,58	R\$ 7.927,92
						TOTAL		R\$ 16.040,41

Magda, 30 de outubro de 2019

TOTAL
R\$ 305.126,59

Isac Vieira de Souza
Gestor do Convênio

ENIO G. LÓIS
Responsável Técnico

ROBINSON CASSIO DOURADO
Prefeito Municipal