



MUNICÍPIO DE
MAGDA

PLANO DE TRABALHO 1/3

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão Proponente: Prefeitura Municipal de Magda		C.N.P.J. 45.660.628/0001-51	
Endereço Rua 7 de Setembro, nº 981, Centro			
Município Magda	U.F. SP	CEP 15310-000	DDD/Telefone (17) 3487-9020
Banco Banco do Brasil	Agência 0451-0		Conta Corrente 16.732-0
Nome do Responsável Alexandre Paiva Batello			
Cargo PREFEITO MUNICIPAL	CPF 276.728.568-04		RG 28.039.635-1

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Identificação do Objeto: Construção de ponte de concreto armado, com dimensões de 6,00m X 9,40m X 4,00m, na Estrada Municipal MGD 169, no Córrego Macaúbas.
Período de Execução Início: após a assinatura do Convênio Término: 120 dias.
Justificativa da Proposição Tal intervenção se dá pelo fato de que as chuvas causadas no período entre outubro e março, em todos os anos, danificaram a estrutura da ponte existente, com suas águas passando sobre a ponte, dificultando o trânsito de automóveis, caminhões, ônibus escolares, escoamento da produção agropecuária e da população da zona rural daquela localidade, necessitando de constante manutenção e gerando despesas extras para esta Prefeitura, que está com suas receitas totalmente comprometidas devido a queda de repasses da União, do Estado e de arrecadação.



PLANO DE TRABALHO 2/3

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Especificação	Unid	Quant
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Projeto executivo de estrutura em formato A1	UN	2,00
1.2	CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL	m2	6,00
1.3	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	4,00
1.4	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	4,00
1.5	ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. D	hora	8,00
1.6	Locação de obra de edificação	M2	172,80
1.7	ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO	m3	421,20
2	INFRA ESTRUTURA		
2.1	ESC.TUB.CEU ABERTO 1/2 CAT. - SOLO	m3	21,99
2.2	TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-1	m	28,00
2.3	ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO	m3	3,96
2.4	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM	m2	26,40
2.5	CONCRETO FCK 25 MPA	m3	25,95
2.6	BARRA DE ACO CA-50	kg	2076,00
2.7	PAREDE ENSECADEIRA COM PRANCHA-ESP.0,05M	m2	20,00
2.8	ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA	m3	160,00
3	MESO ESTRUTURA		
3.1	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM	m2	259,60
3.2	CONCRETO FCK 25 MPA	m3	26,84
3.3	BARRA DE ACO CA-50	kg	2.684,00
4	SUPER-ESTRUTURA		
4.1	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM	m2	109,80
4.2	CONCRETO FCK 25 MPA	m3	18,18
4.3	BARRA DE ACO CA-50	kg	2.181,60
4.4	APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO	dm3	19,20
4.5	BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES BAIXA NBR 14.885	m	18,00
4.6	CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS S/ ESTACA	m3	205,20
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.1	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m3	351,00
5.2	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM	m3*km	351,00
5.3	COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS	m3	772,20
5.4	Limpeza final da obra	M2	172,80



PLANO DE TRABALHO 3/3

4 . PLANO DE APLICAÇÃO (R\$)

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
Especificação	357.952,63	340.055,00	17.897,63
	357.952,63	340.055,00	17.897,63

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

5.1. CONCEDENTE

META	1º MÊS
1 à 5	340.055,00
Total	340.055,00

5.2 – PROPONENTE

META	1º MÊS
1 à 5	17.897,63
Total	17.897,63

6. ASSINATURA DO PROPONENTE

Magda/SP, 17 de março de 2022.

ALEXANDRE PAIVA ALEXANDRE PAIVA
BATELLO:27672856804 BATELLO:27672856804

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

São Paulo, de de 2022.

HENGUEL RICARDO PEREIRA
CORONEL PM SECRETÁRIO CHEFE DA CASA MILITAR
COORDENADOR ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA