



BLOCO 01
MEMORIAL DESCRITIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES.

OBRA: Reforma e adequação do prédio Centro de Especialidades de Magda/SP.

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Magda/SP

LOCAL: Rua Magdalena Navachi Perina Nº 1.430, na cidade de Magda – SP

Descrição dos serviços por sala:

1. Salas dos psicólogos:

Na antiga sala de atendimento da fisioterapia, será levantada uma parede de alvenaria até o teto que dividirá a sala em duas salas menores.

Serviços previstos: levantamento de parede de alvenaria até o teto. Deverão ser executadas brocas, viga baldrame e pilares, todas as estruturas em concreto armado.

A parede deverá ser chapiscada, rebocada e pintada.

As demais paredes e teto, das duas salas, deverão receber nova pintura.

Instalar 2 (duas) portas sendo uma (1) em cada sala.

Deverá ocorrer a troca de duas (2) portas, que dão para o exterior do prédio, por duas (2) janelas.

2. Sala da autoclave dos dentistas:

Assentamento de azulejo até o teto em todas as paredes, pintura de laje, troca de piso.

3. Banheiro masculino para pacientes:

Adequação da altura da bancada existente, adequação de pontos de água e esgoto das pias e dos vasos sanitários. Retirada de azulejo e piso e assentamento de novas peças. Execução de cabines sanitárias. Pintura de teto e esquadrias.

4. Banheiro feminino para pacientes:

Retirada de revestimento cerâmico do chão e paredes e assentamento de peças novas. Execução de bancada (pés e ressaltos no chão em alvenaria, topo em peça única de pedra), reforma das cabines sanitárias, pintura de laje e esquadrias.

5. Sala de dentista 01:

Na antiga sala de estoque, será levantada uma parede de alvenaria até o teto que dividirá a sala em duas salas menores, uma será a sala 01 de dentista e a outra será a sala da vigilância sanitária.

Serviços previstos: levantamento de parede de alvenaria até o teto. Deverão ser executadas brocas, viga baldrame e pilares, todas as estruturas em concreto armado.

Abertura de vão para instalação de janela. Assentamento de azulejo em todas as paredes (do chão ao teto), troca de piso e pintura de laje e esquadrias.

6. Sala da vigilância Sanitária:

Abertura de vão para instalação de porta. Instalação de porta.



Rasgo em paredes e assentamento de eletrodutos para instalações elétricas, chapisco e reboco na parede recém construída e pintura em todas as paredes e teto.

7. Execução de rampa para acesso dos motoristas:

Nivelamento do terreno conforme a necessidade para atender a rampa requerida.
Concretagem de rampa e calçada.

8. Adequações de portas, janelas, troca de piso e de instalações de gás:

Aberturas de vãos para adequações de portas.
Troca de esquadrias.

BLOCO 02
MEMORIAL DESCRITIVO CENTRO DE SAÚDE

OBRA: Reforma e adequação do prédio Centro de Saúde de Magda/SP.

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Magda/SP

LOCAL: Rua Manoel Franco Junior, Nº 522, na cidade de Magda – SP

Descrição dos serviços por sala:

1. Sala recepção antiga:

Troca de porta lateral por janela;
Demolição de paredes existentes;
Demolição de balcão existente;
Fechamento de vão de porta;
Troca de piso;
Pintura de paredes e teto;
Adequação de instalações da TV e sistema de segurança.

2. Ampliação sala espera:

Troca de janelas existentes por blindex;
Retirada de forro existente e instalação de forro de gesso acartonado;
Instalação de duas (2) portas de correr com três (3) folhas cada;
Troca de piso;
Pintura de paredes e teto.

3. Entrada:

Construção de escada de concreto com instalação de corrimão metálico conforme projeto;
Construção de rampas e patamares, ambos em concreto, e instalação de corrimões metálicos conforme projeto;
Retirada de grades existentes;
Concretagem de base para fixação de totem informativo.



4. Fichário/atendimento:

Construção de balcão de alvenaria com esperas de pontos elétricos e de rede;
Instalação de porta de correr;
Troca de piso;
Pintura de paredes e teto.

5. Banheiros existentes na recepção:

Troca de piso;
Troca de azulejos, até o teto, em todos os banheiros;
Pintura de laje.

6. Recepção farmácia:

Troca de piso;
Pintura de paredes e laje.

7. Sala de vacina:

Troca de piso;
Retirada de azulejo existente;
Reboco;
Pintura de esquadrias;
Pintura de parede com tinta lavável;
Pintura de laje;
Adequação de tubulação de ar-condicionado.

8. Fachadas (frente e lateral):

Adequações de tubulações de ar-condicionado e de calhas;
Pintura.

Magda, 10 de outubro de 2023.

Maria Julia Gomes Cardoso
Engenheira Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA