



MUNICÍPIO DE  
**MAGDA**

## **MEMORIAL DESCRITIVO DE ENGENHARIA**

### **DADOS GERAIS DA OBRA:**

**OBRA:** ACESSIBILIDADE EM DIVERSOS PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO

**LOCAL:** DIVERSOS PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO, MAGDA/SP.

**PROPRIETÁRIO:** MUNICÍPIO DE MAGDA

**REGIME DE EXECUÇÃO:** EMPREITADA GLOBAL

**SERVIÇOS:** LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO, PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA.

### **EQUIPE TÉCNICA**

**ENGENHEIRO CIVIL.:** André Diogo Agostinho Colodino  
**CREA/SP 5070152875**

**ART:** 28027230220928224 Substituição retificadora à 28027230220712928

### **CONSIDERAÇÕES GERAIS**

O presente memorial tem por finalidade determinar os serviços e materiais a serem aplicados nas OBRAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSOS PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO, MAGDA/SP.

Todos os serviços deverão ser executados por profissionais habilitados, empregando-se a melhor técnica, devidamente registrada nos respectivos órgãos de classe e categoria além de documentadas todas as etapas com certificado de responsabilidade técnica.

**Município de Magda**

Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP  
Tel. (17) 3487-9020 - [www.magda.sp.gov.br](http://www.magda.sp.gov.br)  
CNPJ 45.660.628/0001-51



## ESPECIFICAÇÕES GERAIS

### 1. DESCRIÇÃO

O espaço de uso particular possui forma regular em planta.

### 2. PLACA DE OBRA

Deverá ser colocada placa de identificação da Construtora, bem como a de todas as empresas ou de profissionais subcontratados que somam para o andamento da obra, devendo tais placas conter indicações da especialidade do subcontratado.

### 3. CANTEIRO DE OBRA

Deverá ser providenciado pela empresa a estrutura necessária para abrigar materiais e documentos.

### 4. NORMAS

Todos os materiais e sua aplicação ou instalação, devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) aplicáveis vigentes.

### 5. QUALIDADE DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

Os serviços executados deverão obedecer rigorosamente às boas técnicas adotadas usualmente na engenharia, em estrita consonância com os critérios de aceitação e rejeição prescritas nas Normas Técnicas em vigor.

### 6. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE/CALÇADAS

Deverá ser demolidas as rampas, calçadas, guias existentes para a execução de novas rampas e novas calçadas, deixando o local livre de entulhos. Atentar-se no momento da demolição, a possibilidade de tubulações de águas pluviais nas calçadas e guias. Após isso, deverá realizar as devidas escavações necessárias e regularização do solo, para assim construir as devidas rampas e calçadas acessíveis, de acordo com a NBR 9050, seguindo as especificações em projeto.

A retirada de vegetação e quaisquer outros objetos, será realizada pelo Município de Magda.

RAMPAS: com a superfície devidamente escavada, compactada e nivelada, deverá ser executado o lastro de brita (3,00 cm), em seguida o piso em concreto com fck 25 Mpa, e espessura de 3,00 cm, após isso, deverá ser instalada a Tela Soldada Q67 de 0,97 kg/m<sup>2</sup>, para sim executar mais 4,00 cm de piso em concreto de fck 25 MPA, e por final o cimentado semi-áspero com 1,00 cm de espessura.

Instalar o piso em ladrilhos hidráulicos podotátil com dimensões 30 x 30 cm.

Deverá ser reconstruída as devidas guias e sarjetas que forem necessário.

CALÇADAS: com a superfície devidamente escavada, compactada e nivelada, deverá ser executado o lastro de brita (3,00 cm), em seguida o piso em concreto com fck 25 Mpa, e espessura de 3,00 cm, após isso, deverá ser instalada a Tela Soldada Q67 de 0,97 kg/m<sup>2</sup>, para sim executar mais 4,00 cm de piso em concreto de fck 25 MPA, e por final o cimentado semi-áspero com 1,00 cm de espessura (deixar juntas de dilatação a cada 1,80 m).



MUNICÍPIO DE  
**MAGDA**

## **7. SERVIÇOS FINAIS**

A obra será considerada concluída quando todos os serviços estiverem acabados, estando o local completamente limpo e livre de entulhos e argamassa, em condições de receber vistoria final. Todos os materiais e serviços deverão obedecer às normas e especificações a ABNT.

A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações a cargo da empreiteira, serão condições prévias e indispensáveis no recebimento dos serviços.

**"A execução e remuneração de todos os itens que constem neste memorial descritivo e não estejam contemplados na planilha orçamentária e nos projetos apresentados ao processo em questão, são de total responsabilidade da Prefeitura Municipal desta comarca. Os serviços quantificados na planilha orçamentária retratam a necessidade do objeto apresentado"**

Magda, 14 de junho de 2022.

---

ANDRÉ DIOGO AGOSTINHO COLODINO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/SP 5070152875

---

MUNICÍPIO DE MAGDA  
CNPJ: 45.660.628/0001-51

**Município de Magda**  
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP  
Tel. (17) 3487-9020 - [www.magda.sp.gov.br](http://www.magda.sp.gov.br)  
CNPJ 45.660.628/0001-51